

Informe Técnico



"ALINEACION Y ANALISIS VIBRACIONAL MOTOR ELECTRICO 500HP AIRE ATOMIZADO No. **CENTRAL** TERMOELECTRICA PUERTO BRAVO -SAMAY"



Reporte Preparado por: Keith Quilarquez Ing. de Servicios


Trabajo Realizado por:

Ing. Keith Quilarquez

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO	1 NUMERO DEL DOCUMENTO		
	1024-GEM-705-KQ		
2 TIPO DE DOCUMENTO	3 LUGAR Y FECHA		
INFORME TÉCNICO	Lima, 29/10/2024		
4 TITULO DEL DOCUMENTO	·		
ALINEACION LASER CONJUNTO - CENTRAL TERMOELECTRICA F	MOTOR 500HP – COMPRESOR AIRE ATOMIZADO No. 2 - TG4 PUERTO BRAVO – SAMAY		
5 AUTOR (ES)			
ING. KEITH QUILARQUEZ			
6 GERENCIA: TÉCNICA			
7 ANTECEDENTES:			
observaciones de altas vibraciones	mantenimiento PREVENTIVO del motor eléctrico, el cliente registra s en el cojinete lado libre del motor eléctrico las cuales no cumplen planta. Es por ello que nos solicitan el soporte técnico.		
patas del motor que causaban un considerar el factor de crecimiento por el cliente, se procede a realizar de las chavetas de ambos ejes y p	el conjunto Motor – Compresor, encontrándose desviaciones en las efecto de Pata coja, y se corrige el patron de alineamiento para térmico, una vez completado el alineamiento y verificado y aprobado el arranque de la unidad, siendo necesario la corrección de posición posteriormente se afina la condición de balanceo del rotor del motor btener amplitudes de vibración satisfactorias que cumplen con el 3		
9 PALABRAS CLAVES			
ALINEACION – BALANCEO DINAMICO - PRUEBAS DINAMICAS			
10 INSTALACION GENERAL/ INSTALACION ESPECIFICA			
	nta Termoelectrica Puerto Bravo – SAMAY		
11 ESPECIALIDAD	12 NIVEL DE ACCESO 13		
EQUIPOS ROTATIVOS	GENERAL ■		
	CONFIDENCIAL		
14 NOMBRE Y CARGO DEL APROB	BADOR 15 FIRMA DEL APROBADOR		
Keith R Quilarquez - Gerente Tecnie	ro		


3. Alineación Conjunto Motor – Compresor Aire Atomizado #2:

Como parte de las actividades de INSTALACION del motor eléctrico de 500HP, y el compresor Atlas Copco, se realiza la Alineación del conjunto, para cumplir con el estándar de la norma ANSI y los exigidos por Central Puerto Bravo - SAMAY.



3.1. PROCEDIMIENTO DE ALINEACION:

a- Dimensionado:



S-M= Distancia entre las unidades de medición.

M-F1= Distancia entre el detector Móvil (S) y el primer par de patas (F1).


S-C= Distancia entre S y el centro del acoplamiento

F1-F2= Distancia entre par de PatasF1y F2


RPM= Velocidad de giro

S-F2= Distancia de detector Estacionario a pata F2 (equipo estacionario)


b- Configuración de maquina:




c- Tolerancias:




d- Toma de lecturas de Alineacion:




e- Resultados:



f- Ajuste de alineamiento:




g- Informe final




3.3. Alineación Final Motor eléctrico - Compresor (Final) 23/10/2024

Una vez culminado el proceso de verificar las patas cojas del motor, encontrándose una desviación en una de las patas traseras del motor (lado opuesto al acople), la cual es corregida antes de corregir su alineamiento.



Alineación Final



3.- ANÁLISIS DE VIBRACIONES Y ALINEACION MOTOR 500HP **COMPRESOR AIRE ATOMIZADO No. 2 - TG4:**

3.1.- Instrumentación Electrónica Utilizada:

Para estas pruebas dinámicas de certificación de calidad, **GEMPRO PERU SAC** tiene disponible equipos y recomienda usar la tecnología SEMAPI de fabricación Argentina, equipos de los cuales somos distribuidores en el país, contando con el apoyo tecnológico del fabricante y las certificaciones actualizadas de equipos y de nuestro personal.






3.2.- CRITERIOS DE SEVERIDAD UTILIZADOS:

Para el desarrollo de estas inspecciones se tuvo como premisa cumplir con los estándares de severidad indicados por la norma ISO 10816-3, específicamente al Grupo 1 de la norma, el cual aplica específicamente para equipos de potencias mayores a 300kw y hasta 50MW.

Las cuales inclusive forman parte integral de la instrumentación utilizada, permitiendo de forma automatizada la toma de decisiones en campo en función de la severidad de los datos colectados.

Anexamos en este reporte las tablas de severidad para ser consultadas.



ISO 10816-3

Tabla de severidad Envolventes

3.3.- Diagrama de Puntos de medición POR EQUIPO:



Diagrama Referencia de Puntos de Medición de Vibración

Listado Vibración Overall Post-Mantenimiento (Motor-Compresor):

Una vez completado el proceso de alineamiento Y AFINAMIENTO DE BALANCEO del motor, se procede a coordinar la puesta en marcha del equipo, aun cuando no tenemos datos previos a la parada, PRESENTAMOS los valores finales de vibracion:

			Despues del Mantenimiento
			24/10/2024
Punto		UNIDAD	11:05
MOTOR	M1H	Velocidad (mm/sg)	1.46
	M1H	Aceleracion (G's)	0.12
	M1V	Velocidad (mm/sg)	0.88
	M1A	Velocidad (mm/sg)	0.95
	M2H	Velocidad (mm/sg)	1.08
	M2H	Aceleracion (G's)	0.12
	M2V	Velocidad (mm/sg)	0.75
	M2A	Velocidad (mm/sg)	0.89

El comportamiento dinámico del equipo refleja amplitudes de vibración que cumplen con el estándar de severidad utilizado (ISO 10816-3 / Grupo 1 – Maquinas entre 300kW y 50MW con soportes Rigido) llegan a registrarse valores de vibración clasificados en "A" (Maquina Nueva y/o recién reparada).

Sin más a que hacer referencia nos despedimos de ustedes y agradeciendo su confianza en nuestros servicios, quedamos completamente a sus órdenes para cualquier información adicional que consideren necesaria.

Atentamente,

Keith Quilarquez **GEMPRO PERU SAC**